Beschlussvorlage Gemeinde Barnekow Federführend: Bauamt	Vorlage-Nr: VO/GV12/2017-0557 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 31.01.2017 Einreicher: Bürgermeisterin

Neubau Wasserversorgung von Klein Woltersdorf bis zur Landesstraße 012 - Mehrkosten hinsichtlich Bereitsstellung Löschwasser

Beratungsfolge:

Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Bauwesen, Gemeindeentwicklung, Umwelt, Wohnungswirtschaft und Liegenschaften Barnekow
Ö	07.03.2017	Gemeindevertretung Barnekow

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Barnekow beschließt zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung, die Mehrkosten von ca. 39.000,-€ bei der Maßnahme – Neubau Wasserversorgung von Klein Woltersdorf zur Landesstraße L 012, zu tragen.

Sachverhalt:
Die Gemeinde Barnekow hatte dem Bauvorhaben des Zweckverbandes – Neubau Wasserversorgung von Klein Woltersdorf bis zur Landestraße 012 zugestimmt mit dem Hinweis, dass die Sicherstellung von Löschwasser damit erfolgt.
Laut Schreiben würde diese Sicherstellung ca. 39.000,-€ an Mehrkosten verursachen, die durch die Gemeinde getragen werden müssen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten sind in den Haushaltsplan eingestellt worden, Produktkonto 12/12605.52927
2017 = 19.000 €
2018 = 20.000 €

Anlage/n:
Schreiben Ing.-Büro

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Ingenieurbüro Hadan & Schmidt

Beratung, Planung und Bauleitung im Straßen- und Tiefbau

Ingenieurbüro Hadan & Schmidt · Erwin-Fischer-Str. 95 · 23968 Wismar

Amt Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen
Fachamt Bauamt
Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

sch/- 03.01.2017

Bauvorhaben Gemeinde Barnekow, Klein Woltersdorf
Neubau Wasserversorgung von Klein Woltersdorf bis zur Landesstraße 012
hier: Ihr Schreiben vom 08.11.2016 hinsichtlich Bereitstellung Löschwasser

Sehr geehrte Frau Plieth,

der Zweckverband Wismar, Sitz Lübow plant wie bereits bekannt die Neuverlegung einer Wasserversorgungsleitung von Klein Woltersdorf bis zur Landesstraße 012 auf einer Länge von ca. 1.500,00 m im II. Quartal 2017.

Weiterhin ist im Zuge des Radwegebaues an der Landesstraße 012 vom Abzweig Klein Woltersdorf bis Groß Woltersdorf die Neuverlegung einer Wasserversorgungsleitung auf einer Länge von ca. 1.100,00 m durch den Zweckverband geplant. Einen Ausführungszeitraum hierfür gibt es noch nicht.

Zur Absicherung der Trinkwasserversorgung von Klein Woltersdorf bis Groß Woltersdorf ist die Verlegung einer Wasserversorgungsleitung PE-HD DN 100 durch den Zweckverband geplant.

Zur Bereitstellung von 48 m3/h für die Sicherstellung von Löschwasser im Bereich Klein Woltersdorf bis Groß Woltersdorf müsste eine Wasserversorgungsleitung PE-HD DN 150 verlegt werden.

Die Mehrkosten für die größere Dimension belaufen sich auf ca. 15 €/m brutto. Bei einer Gesamtbaulänge von ca. 2.600,00 m (Klein Woltersdorf bis Groß Woltersdorf) ist somit mit Mehrkosten von ca. 39.000,00 € brutto zu rechnen, welche von der Gemeinde Barnekow getragen werden müssten.

Die Bauausführung der Maßnahme Klein Woltersdorf bis zur Landesstraße 012 ist durch den Zweckverband für das II. Quartal 2017 geplant. Die Erstellung der Ausführungsunterlage erfolgt bis zum 20.01.2017.

Die Gemeinde Barnekow müsste sich somit schnellstmöglich über eine Kostenbeteiligung an der o.a Maßnahme hinsichtlich Sicherstellung Löschwasser über das Wasserversorgungsnetz des Zweckverbandes entscheiden.

Ingenieurbüro Hadan & Schmidt
Erwin-Fischer-Str. 95
23968 Wismar

Telefon: (03841) 63 80 33 und -34
Telefax: (03841) 63 12 983
E-Mail: mail@hadan-schmidt.de

IBAN: DE54 1405 1000 1000 3102 52
BIC: NOLADE21WIS
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

Gesellschafter: Dipl.-Ing. Thomas Hadan
Dipl.-Ing. Stefan Schmidt
Gerichtsstand Wismar

Bauvorhaben Gemeinde Barnekow, Klein Woltersdorf
Neubau Wasserversorgung von Klein Woltersdorf bis zur Landesstraße 012
hier: Ihr Schreiben vom 08.11.2016 hinsichtlich Bereitstellung Löschwasser

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schmidt

Anlage: Lageplan M 1 : 500

nachrichtlich: Zweckverband Wismar – Frau Menzel-Harloff/ Herr Bremer