

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr:	VO/GV01/2012-565
Gemeinde Dorf Mecklenburg		Status:	öffentlich
Federführend:		Aktenzeichen:	
Bauamt		Datum:	29.06.2012
		Einreicher:	Bürgermeister
Stellungnahme der Gemeinde Dorf Mecklenburg zur Erneuerung des Bahnsteiges 2 in Dorf Mecklenburg			
Beratungsfolge:			
Beratung Ö / N	Datum	Gremium	
Ö	15.08.2012	Bauausschuss Dorf Mecklenburg	
Ö	04.09.2012	Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt der Baumaßnahme zur Erneuerung des Bahnsteiges 2 am Gleis 3 auf dem Bahnhof Dorf Mecklenburg zuzustimmen.

Sachverhalt:

Das Planungsbüro ICN GmbH bearbeitet im Auftrag der DB Station & Service AG die Erneuerung des Bahnsteiges 2 am Gleis 3 auf dem Bahnhof Dorf Mecklenburg. Die Herstellung des Bahnsteiges am Gleis 3 ist von km 92,140 bis km 92,240 mit einer optionalen Verlängerung von 40m (bis km 92,280) vorgesehen, wobei der vorhandene Bahnsteig überbaut wird.

Die vorhandene Bahnsteigkante wird abgebrochen und durch eine Kante aus geramnten Stahlträgern (Abstand 2,0m) sowie einer Ausfachung aus Betonplatten ersetzt. Die Unterkante der Stahlträger befindet sich bei ca. 4m unter Schienenoberkante. Der Bahnsteig erhält eine Höhe von 55cm über Schienenoberkante, eine Breite von 2,50m sowie eine Oberflächenbefestigung aus Betonwerksteinplatten.

In einem Abstand von 2,55 zur Gleisachse wird ein weißer, taktiler Blindenleitstreifen eingebaut, der auf der gleisabgewandten Seite von einem anthrazitfarbenen Plattenstreifen begleitet wird.

Die vorhandene Zuwegung wird bis zur Bahnhofstraße erneuert. Dabei wird die Lage der Zuwegung zum neuen Bahnsteig angepasst. Im Zuge der Erneuerung wird auch die elektrische Anlage komplett erneuert. Dabei werden für den Bahnsteig 2 insgesamt 6 neue Masten mit einer Lichtpunkthöhe von 6,0m aufgestellt. Diese werden mit einem Lichtpunktastand von 19m aufgestellt. Für den Kabeltiefbau wird eine Straßenquerung notwendig. Dieses wird mit einem steuerbaren Rohrverdrängungsverfahren durchgeführt. Die Querungen werden mit einem

Die Bauausführung ist für September 2012 vorgesehen.

Nähere Beschreibung siehe Erläuterungsbericht

Anlage/n:

Auszug Erläuterungsbericht

Regelquerschnitt

Auszug Entwurfsplanung

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	